

**Pays**

France

Client

Ville de la Baule

Date

2001-2005

Montant des travaux

3,8 M€

Prestations de Sogreah

▀ Maîtrise d'Oeuvre complète

Description / Particularités

- La plage de la Baule s'étend sur un linéaire de 6 km.
- Le rechargement constitué par un apport de 215 000 m³ concernait la partie centrale de la Baie sur un linéaire de 3,4 km.
- Le rechargement a été réalisé par voie terrestre entre décembre 2003 et mars 2004.

Prestations détaillées

- Etude de Faisabilité et définition d'une solution appropriée aux problèmes d'érosion de la plage.
- Etudes d'Avant-Projet.
- Réalisation des dossiers réglementaires et assistance au suivi des dossiers durant leur instruction administrative.
- Préparation du Dossier de Consultation des Entreprises et analyse des offres.
- Suivi des travaux et assistance aux opérations de réception des travaux.
- Suivi de l'évolution de la plage et mission de Maîtrise d'Oeuvre pour les opérations d'entretien (mission complémentaire 2008-2012).