



Pays

France (Isère)

Client

Ville de Grenoble /
Grenoble Alpes Métropole

Date

2001-2007

Montant des travaux

4,3 M€ HT

Prestations de Sogreah

- Maîtrise d'œuvre loi MOP (missions de base + EXE) pour les lots :
 - Aménagements des abords
 - Gros réseaux

Maitres d'œuvre :

- Chaix et Morel (stade),
- Atelier A (parking sous le stade),
- SOGREAH (réseaux et abords).



Contexte

Le stade, de 20 000 places, est situé au centre de Grenoble dans le Parc Paul Mistral et intègre un parking de 450 places en sous sol.

Description du projet

- Déviation du collecteur Pasteur :
 - Longueur : 300 ml ;
 - Diamètre : 2 800 mm ;
 - Profondeur moyenne : 6 m.

- Aménagements extérieurs :
 - Remblais : 10 000 m³ ;
 - Caniveaux à grille : 1 000 ml ;
 - Béton sablé : 800 m² ;
 - Enrobés : 9 000 m² ;
 - Stabilisé : 6 000 m² ;
 - Plus de 90 arbres plantés.
- Réseaux extérieurs et remblaiements périphériques :
 - Canalisations eaux usées : 600 ml, Ø 200 mm, fonte, posées sur des consoles ancrées dans les voiles du parking ;

- Canalisations eaux pluviales : 1 000 ml, Ø 400 à 1 200 mm, béton ;
- Canalisations eau potable : 500 ml, fonte ;
- Réseaux secs : plus de 10 000 ml ;
- Remblais : 4 000 m³.
- Remblaiement des abords : 7 000 m³ de plateforme.