

AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE SAINT BERTHEVIN (53)



Maître d'Ouvrage :
Ville de Saint Berthevin

Date : 2005 à 2007

Montant des investissements :
3.110.000 € HT

Missions et montants :

- Maîtrise d'oeuvre complète
- Mission AVP sur un itinéraire global
9 500 € H.T. (part SOGREAH)
- Mission PRO – ACT – VISA sur SEQ 1 et 2.1
22 500 € H.T. (part SOGREAH)
- Mission DET et AOR sur SEQ 1 et 2.1
43 000 € H.T. (part SOGREAH)

Composition de l'équipe:

- FORMA 6 (Architecte Mandataire)
- PHYTO LAB (Paysagiste)
- SOGREAH Consultants (BET VRD)

Description du projet :

- Aménagement de Centre Ville
- Restructuration de la RN 157 (700 ml)
- Réalisation d'un carrefour giratoire en entrée d'agglomération
- Réalisation d'un plateau surélevé en enrobés avec liant végétal granulat ocre clair liant le quartier à la ville (950 m²)
- Réalisation d'une place rectangulaire et d'un plateau surélevé en enrobés avec liant végétal granulat ocre clair reliant les commerces à la rue (2 000 m²)
- Intégration de la bande cyclable en enrobé avec liant végétal ocre clair (500 m²)
- Réhabilitation et mise en conformité des réseaux d'assainissement
- Réhabilitation et mise en conformité du réseau d'eau potable
- Effacement des réseaux aériens
- Mise en lumière de l'ensemble du site et de ses abords

Caractéristiques principales du projet :

- Surface totale aménagée : 20 000 m²
- 9 300 m² de chaussée ou plateau en enrobés
- 5 200 m² de chaussée ou plateau en enrobés avec liant végétal type « végécol »
- 1 200 m² de trottoir en enrobés
- 3 000 m² de trottoirs en enrobés avec liant végétal type « végécol »
- 2 100 m² de cheminement en sable ciment
- 2 700 ml de bordure béton
- 400 ml de bordure bois
- 2 200 ml de bordure granit
- Eclairage de la zone (3 000 ml de câble – 60 luminaires – 15 projecteurs encastrés)



Personnes à contacter : Mme AVRIL (Ville de Saint Berthevin)